Especificación Técnica

Mantenimiento preventivo y adquisición de matafuegos

CIRCUITO DE FIRMAS		
Elaboró	Juan José Díaz Serrano, Departamento Higiene y Seguridad	14/3/202/5
Revisó	Julio Santiago Bueno, Departamento Higiene y Seguridad	10/7/2025
Revisó	Ana María Virginia Pappalardo, Departamento Higiene y Seguridad	10/7/2025
Aprobó	Mauricio Norman Saldívar, Vicepresidencia	11/7/2025

LIC. MAURICIO N. SALDÍVAR
Vicepresidente
EANA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. OBJETO 3
2. DEFINICIONES 3
3. DETALLE DE LO SOLICITADO 4
3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 13
3.1.1. REEMPLAZO DIRECTO POR UNIDADES DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS; SÓLO PARA LOCALIZACIONES CON MENOS DE 15 UNIDADES 13
3.1.2. RETIRADA DE MATAFUEGOS DESDE SU UBICACIÓN ESPECÍFICA, REEMPLAZO POR MULETOS, EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN EN SU UBICACIÓN ESPECÍFICA 14
3.2. ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS 15
3.2.1. Especificaciones Técnicas para Matafuegos de Polvo ABC de 5 kg 15
3.2.2. Especificaciones Técnicas para Matafuegos de HFC de 2,5 kg 16
4. CONSTANCIA DE VISITA (NO EXCLUYENTE) 17
5. INICIO 17
6. REQUISITOS PARA LA OFERTA 17
7. RESPONSABILIDADES 18
8. SEGURIDAD OPERACIONAL 18
9. SEGUROS REQUERIDOS 18
10. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 18
10.1. DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE LAS TAREAS 19
10.2. DOCUMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 19
11. CONTROL OPERATIVO 19
12. CONFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 19
13. TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, REPUESTOS E INSTRUMENTAL 20
14. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 20
14.1. INCUMPLIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21
15. ANEXOS 22
16. REFERENCIAS 22
17. ANEXO 1 CONSTANCIA DE VISITA 23
18. ANEXO 2 ACTA DE INCUMPLIMIENTO 24
19. ANEXO 3 DATOS DE CONTACTO POR UBICACIÓN 25

1. OBJETO

Describir las características técnicas para realizar el servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (en adelante EANA) y la adquisición de matafuegos nuevos.

2. DEFINICIONES

Matafuegos / Extintores

Cuando se haga referencia a un matafuego (también denominados "*extintores*"), se entenderá que el término comprende:

- La totalidad de los componentes que constituyen los matafuegos (manuales y rodantes) pedestales y señalizaciones.

- El material asociado al sistema: boquillas o lanzas, válvulas, mangueras, manómetros, señalizaciones, perfiles de sujeción, gabinete de alojamiento de matafuegos manuales y rodantes, acrílicos y vidrios, protecciones, y todo elemento que compone al matafuego.

Mantenimiento Preventivo

Conjunto de tareas tendientes a conservar las condiciones técnicas y operativas de los matafuegos, con el objeto de incrementar su vida útil mediante la ejecución de una serie de rutinas periódicas que procuren la reducción de las intervenciones de carácter correctivo o reparaciones.

Informe técnico

Documentación donde se asentarán las novedades técnicas de las intervenciones que se realicen.

Incumplimiento

Se entenderá por incumplimiento a todo apartamiento de los compromisos asumidos en la presente Especificación Técnica (en adelante ET) y en los pliegos de la contratación, por parte del contratista Adjudicatario.

3. DETALLE DE LO SOLICITADO

El servicio objeto de la presente contratación, consistirá en la provisión del mantenimiento preventivo para los matafuegos (recargas, portátiles, rodantes, chapa baliza, ganchos y señalética), en las áreas que ocupa EANA en los sitios citados a continuación y detallados en ANEXOS 4 y 5. Además, se incluye la adquisición de matafuegos nuevos.

Mantenimiento preventivo de matafuegos

REGIÓN EZEIZA

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
1	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto Bahía Blanca	1	Aeropuerto de Bahía Blanca Comandante Espora Ex Ruta Nacional 3 Norte km 675 Bahía Blanca, Buenos Aires
2	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Buenos Aires	1	Aeroparque Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Newbery Av. Costanera Rafael Obligado s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Concordia	1	Aeropuerto de Concordia Comodoro Juan José Pierrestegui Av. Monseñor Rosch 5800 Concordia, Entre Ríos
4	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de El Palomar	1	Aeropuerto de El Palomar Aviador Tte. Benjamín Matienzo s/n El Palomar, Buenos Aires
5	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Ezeiza	1	Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini AU Tte. Gral. Pablo Riccheri km 33.5 Ezeiza, Buenos Aires
6	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de General Pico	1	Aeropuerto de General Pico Ruta Provincial 1 Acceso Héctor Gandini s/n General Pico, La Pampa

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
7	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Gualeguaychú	1	Aeropuerto Gualeguaychú Urquiza al Oeste s/n y Ruta Nacional 14 Gualeguaychú, Entre Ríos
8	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Junín	1	Aeropuerto de Junín Ruta Nacional 188 km 156.5 Junín, Buenos Aires
9	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de La Plata	1	Aeropuerto de La Plata Av. 13 - Fuerza Aérea Argentina y 610 La Plata, Buenos Aires
10	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Mar del Plata	1	Aeropuerto de Mar del Plata Astor Piazolla Autovía 2 km 398.5 Mar del Plata, Buenos Aires
11	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Moreno	1	Aeropuerto Mariano Moreno Av. Fray Antonio Marchena 4010 Moreno, Buenos Aires
12	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Morón	1	Aeropuerto de Morón Av. Pte. Figueroa Alcorta 500 Castelar, Buenos Aires
13	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Neuquén	1	Aeropuerto de Neuquén Presidente Juan Domingo Perón Av. Gral. José de San Martin 5201 Neuquén, Neuquén
14	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Paraná	1	Aeropuerto de Paraná General Justo José de Urquiza Salvador Caputto s/n Paraná, Entre Ríos

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
15	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de San Carlos De Bariloche	1	Aeropuerto de Bariloche Teniente Luis Candelaria Ruta Provincial 80 s/n San Carlos de Bariloche, Río Negro
16	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de San Fernando	1	Aeropuerto de San Fernando Ruta Provincial 202 y Balcarce San Fernando, Buenos Aires
17	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Chapelco	1	Aeropuerto de Chapelco Aviador Carlos Campos Ruta Nacional 40 km 22 San Martin de los Andes, Neuquén
18	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Santa Fe	1	Aeropuerto de Sauce Viejo Ruta Nacional 11 km 452.5 Sauce Viejo, Santa Fe
19	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Santa Rosa	1	Aeropuerto de Santa Rosa Ruta Nacional 35 km 330 Santa Rosa, La Pampa
20	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Ezeiza Aeropuerto de Tandil	1	Aeropuerto de Tandil Héroes de Malvinas Sección Chacras - Acceso a Base Aérea s/n Tandil, Buenos Aires

REGIÓN RESISTENCIA

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
21	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Puerto Iguazú	1	Aeropuerto Cataratas del Iguazú Mayor D. Carlos Eduardo Krause Camino Anexo Ruta Provincial 101 Puerto Iguazú, Misiones
22	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Formosa	1	Aeropuerto de Formosa El Pucú Ruta Nacional 11 km 1167 Formosa, Formosa
23	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Goya	1	Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero Ruta Provincial 27 km 122 Goya, Corrientes
24	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Paso de los Libres	1	Aeropuerto de Paso de los Libres Coronel José Reguera 1256 Paso de los Libres, Corrientes
25	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Posadas	1	Aeropuerto de Posadas Libertador General San Martín Ruta Nacional 12 km 1366.5 Posadas, Misiones
26	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Reconquista	1	Aeropuerto de Reconquista Teniente Daniel Jukic Ruta Nacional 11 km 781 Reconquista, Santa Fe
27	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Resistencia Aeropuerto de Resistencia	1	Aeropuerto de Resistencia Ruta Nacional 11 km 1003.5 Resistencia, Chaco

REGIÓN CÓRDOBA

Renglón	*Descripción*	*Cantidad*	*Sede*
28	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Catamarca	1	Aeropuerto de Catamarca Coronel Felipe Varela Ruta Provincial 33 km 22 Valle Viejo, Catamarca
29	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Córdoba	1	Aeropuerto de Córdoba Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella Av. La Voz del Interior 8500 Córdoba, Córdoba
30	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Jujuy	1	Aeropuerto de Jujuy Gobernador Horacio Guzmán Ruta Provincial 66 s/n Perico, Jujuy
31	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de La Rioja	1	Aeropuerto La Rioja Capitán Vicente Almandos Almonacid Ruta Provincial 5 s/n La Rioja, La Rioja
32	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Río Cuarto	1	Aeropuerto de Rio Cuarto Acceso Aeropuerto s/n Las Higueras, Córdoba
33	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Salta	1	Aeropuerto de Salta General Martín Miguel de Güemes Ruta Nacional 51 km 5 Salta, Salta
34	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto Valle del Conlara	1	Aeropuerto Valle del Conlara Ruta Nacional 148 s/n Santa Rosa del Conlara, San Luis

Renglón	*Descripción*	*Cantidad*	*Sede*
35	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Santiago del Estero	1	Aeropuerto de Santiago del Estero Vcom. Ángel de la Paz Aragonés Av. Madre de Ciudades s/n Santiago del Estero, Santiago del Estero
36	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto Termas de Rio Hondo	1	Aeropuerto Termas de Río Hondo Ruta Provincial 20 km 1.5 Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
37	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Córdoba Aeropuerto de Tucumán	1	Aeropuerto de Tucumán Teniente Benjamín Matienzo Av. Santiago Gallo 4117 San Miguel de Tucumán, Tucumán

REGIÓN COMODORO RIVADAVIA

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
38	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto Comodoro Rivadavia	1	Aeropuerto Comodoro Rivadavia General Enrique Mosconi Dr. Mariano González km 9 Comodoro Rivadavia, Chubut
39	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Ushuaia	1	Aeropuerto de Ushuaia Malvinas Argentinas Paseo Roque Sánchez Galdeano s/n Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
40	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Río Grande	1	Aeropuerto de Rio Grande Gobernador Ramón Trejo Noel Ruta Nacional 3, Acceso Aeropuerto s/n Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
41	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Trelew	1	Aeropuerto de Trelew Almirante Marcos A. Zar Ruta Nacional 3 s/n Trelew, Chubut
42	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Puerto Madryn	1	Aeropuerto de Puerto Madryn El Tehuelche Ruta Nacional A010, Acceso Norte s/n Puerto Madryn, Chubut
43	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Viedma	1	Aeropuerto de Viedma Gobernador Edgardo Castello Ruta Provincial 51 km 7 Viedma, Río Negro
44	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Esquel	1	Aeropuerto de Esquel Brigadier General Antonio Parodi Ruta Nacional 40 km 21 Esquel, Chubut

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
45	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de El Calafate	1	Aeropuerto de El Calafate Comandante Armando Tola Ruta Provincial 11 km 22.5 El Calafate, Santa Cruz
46	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Comodoro Aeropuerto de Río Gallegos	1	Aeropuerto de Rio Gallegos Piloto Civil Norberto Fernández Ruta Nacional 3 km 8 Río Gallegos, Santa Cruz

REGIÓN MENDOZA

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
47	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Mendoza Aeropuerto de Mendoza	1	Aeropuerto de Mendoza Gobernador Francisco Gabrielli Ruta Nacional 40, Acceso Norte km 15 Las Heras, Mendoza
48	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Mendoza Aeropuerto de San Juan	1	Aeropuerto de San Juan Domingo Faustino Sarmiento Ruta Nacional 20 km 12 Las Chacritas, San Juan
49	Servicio de mantenimiento, preventivo de matafuegos Región Mendoza Aeropuerto de San Rafael	1	Aeropuerto de San Rafael Suboficial Ayudante Santiago Germanó Ruta Provincial 143 s/n San Rafael, Mendoza
50	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Mendoza Aeropuerto de Malargüe	1	Aeropuerto de Malargüe Comodoro D. Ricardo Salomón Ruta Nacional 40 Sur s/n Malargüe. Mendoza
51	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Mendoza Aeropuerto de San Luis	1	Aeropuerto de San Luis Brigadier Mayor César R. Ojeda Av. Fuerza Aérea 3095 San Luis, San Luis
52	Servicio de mantenimiento preventivo de matafuegos Región Mendoza Aeropuerto de Villa Reynolds	1	Aeropuerto de Villa Reynolds Ruta Provincial 24 s/n Villa Mercedes, San Luis

Adquisición de matafuegos

Renglón	Descripción	Cantidad	Sede
53	Matafuegos de 2,5 kg de HFC	30	Bouchard 547 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
54	Matafuegos de 5 kg de polvo químico ABC	10	Bouchard 547 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IMPORTANTE: LAS EMPRESAS OFERENTES PODRÁN COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES, ASÍ COMO TAMBIÉN INDIVIDUALMENTE.

VER ANEXO 8 – EVALAUACION PARA LA COTIZACION

3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se prevén dos opciones de procedimiento:

3.1.1. REEMPLAZO DIRECTO POR UNIDADES DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS.

El ADJUDICATARIO puede optar por el envío directo de unidades de idénticas características que los matafuegos disponibles y retirada de las unidades originales.

En este caso el ADJUDICATARIO coordinará con el responsable por el servicio de mantenimiento en cada dependencia, una fecha para el envío de las nuevas unidades. El responsable por el servicio de mantenimiento, a su vez, tendrá disponibles todas las unidades a reemplazar, para su retiro por el ADJUDICATARIO en el mismo momento de la recepción de las suministradas.

Las unidades suministradas deberán:

1. Cumplir con la normativa local vigente
2. Tener vigencia de carga correspondiente al mes en curso
3. Tener vigencia de prueba hidráulica, de una antigüedad similar al matafuego original (como máximo 12 meses mayor que la de este) y, en ningún caso, con vencimiento en los próximos doce meses a la fecha del reemplazo.
4. Fecha de fabricación de cilindro idéntica o posterior al cilindro retirado.

Para este proceso no será necesario el cumplimiento de lo indicado en los apartados 9, 10 y 11 de este documento.

El reemplazo de los matafuegos debe realizarse dentro de los 30 días hábiles de notificada la Orden de Compra (en adelante OC). Es imperativo que todos los matafuegos del aeropuerto queden con la misma fecha de vencimiento de carga y que esta sea reportada al Departamento de Higiene y Seguridad a través de la cuenta de mail *higieneyseguridad@eana.com.ar*. Dicho reporte contendrá cómo mínimo, para cada equipo identificado por su número de serie, el aeropuerto, el vencimiento de la prueba hidráulica y el vencimiento de

la carga. Si hay discrepancias entre el tipo y capacidad del matafuego y su número de serie declarado, también debería reportarse.

En caso de no disponer de unidades de reemplazo, el ADJUDICATARIO podrá optar por retirar las unidades, entregando en el mismo acto unidades muletos, realizar el mantenimiento según lo dispuesto en el apartado 3.1.2 y coordinar la entrega de las unidades y retirada de los muletos con el responsable por el servicio de mantenimiento.

3.1.2. RETIRADA DE MATAFUEGOS DESDE SU UBICACIÓN ESPECÍFICA, REEMPLAZO POR MULETOS, EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN EN SU UBICACIÓN ESPECÍFICA

El ADJUDICATARIO:

1. Realizará una visita al aeropuerto correspondiente para retirar de su ubicación específica cada una de las unidades y reemplazarla por matafuegos muletos.
5. Realizará las labores de mantenimiento preventivo correspondiente en sus instalaciones; Se realizarán todas las rutinas de mantenimiento preventivo recomendadas en la Norma IRAM 3517-2. Esto incluye asegurar:
    a. Vigencia de prueba hidráulica (deberá realizar la prueba hidráulica siempre que la misma esté vencida o tenga vencimiento en los 12 meses posteriores a la realización del mantenimiento)
    b. Vigencia de carga (peso e indicación del manómetro, según corresponda).
2. Realizará una nueva visita al aeropuerto para colocar los matafuegos originales en su posición específica.

El mantenimiento preventivo debe realizarse antes de cumplirse los 30 días hábiles de la adjudicación de la OC. Es mandatorio que todos los matafuegos del aeropuerto queden con la misma fecha de vencimiento de carga, y que esta sea reportada al Departamento de Higiene y Seguridad a través de la cuenta de mail *higieneyseguridad@eana.com.ar*. Dicho reporte contendrá cómo mínimo, para cada equipo identificado por su número de serie, el aeropuerto, el vencimiento de la prueba hidráulica y el vencimiento de la carga. Si hay discrepancias entre el tipo y capacidad del matafuego y su número de serie declarado, también debería reportarse.

Ante daños ocasionados por mantenimiento, EL ADJUDICATARIO deberá hacerse cargo de reponer en las condiciones originales los equipos o partes afectadas, o resarcirlo en su defecto.

A efectos de no dejar desprotegidas las instalaciones, al momento del retiro de los matafuegos para su control y mantenimiento, EL ADJUDICATARIO deberá proveer, en reemplazo y en calidad de préstamo, igual cantidad de unidades de las mismas características técnicas, por el período que corresponda y hasta tanto se entreguen nuevamente los matafuegos originales; siendo obligatoria su devolución en condiciones de uso y habilitación, llevando adosado la tarjeta de control correspondiente.

El retiro y la entrega de los matafuegos existentes, así como de los matafuegos de reemplazo se realizará en los edificios detallados.

3.2.2. Especificaciones Técnicas para Matafuegos de HFC de 2.5 kg

1. **Capacidad y potencial de extinción:**
   a. Gas halocarbonado x **2.5 kg**
2. **Tipo de agente extintor:**
   a. **HFC (Hidrofluorocarbono).**
   b. No conductor de electricidad, seguro para uso en equipos electrónicos.
3. No deja residuos después de la descarga.
4. **Alcance del chorro:**
   a. Distancia efectiva: **2 a 3 m**
5. **Tiempo de descarga:**
   a. Tiempo mínimo de descarga: **8 a 10 s**
6. **Válvula:**
   a. Material: **Latón o acero inoxidable.**
   b. Tipo: **Válvula de apertura manual con manómetro integrado** (para verificar la presión).
7. Indicador de presión: **Zona verde (operativo)**, roja (baja presión) y amarilla (sobrepresión).
8. **Manguera:**
   a. Material: **Goma resistente a altas presiones.**
   b. Longitud: **30 a 40 cm**
   c. verde
9. Diámetro: **8 a 10 mm**
10. **Boquilla:**
    a. Material: **Plástico resistente o metal.**
11. Diseño: **Difusor para dispersión uniforme del agente extintor.**
12. **Cilindro:**
    a. Material: **Acero sin costura o aluminio.**
    b. Tratamiento superficial: **Pintura epoxi** (resistente a la corrosión y al desgaste).
13. Color: **Rojo** (estándar internacional para matafuegos).
14. **Certificaciones:**
15. Norma **IRAM 3517** (Argentina) o equivalente internacional (EN3 en Europa, NFPA en EE. UU.).
    a. Sello IRAM visible.
16. Cumplimiento con normativas ambientales (bajo potencial de agotamiento de la capa de ozono).
17. **Etiquetado:**
    a. Información clara y visible sobre:
    b. Tipo de extintor (HFC).
    c. Instrucciones de uso.
    d. Fecha de fabricación y fecha de vencimiento.
18. Datos del fabricante o importador.
19. **Accesorios incluidos:**
    a. Soporte de montaje (gancho o soporte de pared).
    b. Sello de seguridad (para garantizar que no ha sido utilizado).
    c. Chapa baliza o cartel de extintor (para altura)

3.2. ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS

EL ADJUDICATARIO deberá proveer matafuegos del tipo declarado en el renglón correspondiente, nuevos y con su carga correspondiente al mes de la compra.

3.2.1. Especificaciones Técnicas para Matafuegos de Polvo ABC de 5 kg

1. **Capacidad de extinción**:
    a. Polvo químico ABC **5 kg**
2. **Tipo de agente extintor**:
    a- Polvo químico seco **ABC**
3. **Alcance del chorro**:
    a. Distancia efectiva: **4 a 5 m**
4. **Tiempo de descarga**:
    a. Tiempo mínimo de descarga: **10 a 15 s**
5. **Válvula**:
    a. Material: **Latón o acero inoxidable**.
    b. Tipo: **Válvula de apertura manual con manómetro integrado** (para verificar la presión).
6. Indicador de presión: **Zona verde (operativo)**, roja (baja presión) y amarilla (sobrepresión).
7. **Manguera**:
    a. Material: **Goma resistente a altas presiones**.
8. Longitud: **40 a 60 cm**
9. Diámetro: **10 a 12 mm**
10. **Boquilla**:
    a. Material: **Plástico resistente o metal**.
11. **Cilindro**:
    a. Material: **Acero sin costura** o **aluminio**.
    b. Tratamiento superficial: **Pintura epoxi** (resistente a la corrosión y al desgaste).
12. Color: **Rojo** (estándar internacional para matafuegos).
13. **Certificaciones**:
14. Norma **IRAM 3517** (Argentina) o equivalente internacional (EN3 en Europa, NFPA en EE. UU.).
15. Sello IRAM visible
16. **Etiquetado**:
    a. Información clara y visible sobre:
    b. Tipo de extintor (ABC).
    c. Instrucciones de uso.
    d. Fecha de fabricación y fecha de vencimiento.
17. Datos del fabricante o importador.
18. **Accesorios incluidos**:
    a. Soporte de montaje (gancho, o soporte de pared).
    b. Precinto de seguridad (para garantizar que no ha sido utilizado).
    c. Chapa baliza o cartel de extintor (para altura)

4. CONSTANCIA DE VISITA (NO EXCLUYENTE)

Los interesados deberán realizar la visita de inspección a las dependencias y realizar una revisión los equipos a mantener a fin de tomar conocimiento, bajo su responsabilidad y riesgo, de toda la información de las condiciones del lugar físico y los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.

En particular en la visita deberán relevar:

- Vida útil: deberá informar los matafuegos próximos a ser reemplazados por vencimiento de cilindro.
- Estado general del extintor: mangueras cortadas, falta de boquillas, falta de manómetros, abolladuras, etc.
- Discrepancias con la información suministrada

La visita deberá ser coordinada mediante correo electrónico a cada sitio. Los datos de contacto para cada sitio se declaran en el ANEXO 3

En oportunidad de llevarse a cabo la misma se extenderá el respectivo comprobante que figura en el ANEXO 1 a los fines de la acreditación, con la firma correspondiente del titular de la dependencia usuaria, que deberá ser presentado junto con la oferta correspondiente.

La no presentación de dicha constancia no será considerada como motivo de inadmisibilidad de la oferta, pero EL ADJUDICATARIO no podrá aludir desconocimientos respecto del servicio a brindar, ni de los requerimientos de equipamiento objeto de la presente ET al momento de asumir las responsabilidades contractuales, ya que no se admitirán enmiendas o agregados posteriores a su presentación.

5. INICIO

Dentro de los 30 días hábiles de notificada la OC.

6. REQUISITOS PARA LA OFERTA

Junto con la oferta técnica, en el caso de la contratación del mantenimiento preventivo, el oferente deberá acreditar:

1. Habilitación: el oferente deberá estar acreditado para el desarrollo de la actividad de mantenimiento de matafuegos, según la normativa aplicable en su provincia.

2. Experiencia: la empresa oferente deberá constatar experiencia comprobable en la prestación de un servicio de mantenimiento de similares características presentando un listado firmado por la misma, que como mínimo contenga los siguientes campos:

- Nombre de la Empresa
- Fecha inicio / terminación del contrato
- Características del servicio prestado

3. Constancia de visita que figura como ANEXO 1 de la presente; (NO EXCLUYENTE)

7. RESPONSABILIDADES

La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad del adjudicatario, como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

El ADJUDICATARIO será responsable por todo daño, rotura y/o perjuicio que su personal causare en elementos, muebles y útiles y/o terceros, durante el periodo de ejecución de las tareas.

Asimismo, durante el periodo de ejecución del contrato, EL ADJUDICATARIO asumirá la responsabilidad civil por los perjuicios o daños que pueda ocasionarse a terceros; será igualmente, responsable por el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones vigentes.

Cuando, para la prestación del servicio deba acceder a dependencias de EANA, deberá tramitar a su propio costo las habilitaciones requeridas por la PSA y cualquier otro organismo presente en los aeropuertos para la prestación del servicio requerido.

El ADJUDICATARIO deberá proveer a sus trabajadores de los elementos de protección personal, herramientas, materiales y señalética de advertencia, en buenas condiciones de uso para la realización de tareas de manera segura, con el objeto de evitar accidentes o prevenir infortunios y evitar sus consecuencias dañosas, dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad e higiene (Ley N° 19.587), siendo obligación capacitar e instruir al personal por medio de indicaciones verbales y prácticas a fin de que ejecuten las tareas de manera segura, evitando situaciones de riesgo que puedan comprometer su seguridad, la de sus pares o la de los empleados de EANA.

8. SEGURIDAD OPERACIONAL

Por tratarse de zonas de seguridad restringida, EL ADJUDICATARIO deberá comunicar a los operarios que ingresen a nuestras instalaciones, las normas descriptas en el ANEXO 7 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDA.

9. SEGUROS REQUERIDOS

El ADJUDICATARIO queda obligado a la contratación de los seguros que amparen los riesgos que surjan como consecuencia de la prestación del servicio.

Los seguros que cumplir se detallan en el ANEXO 6 que acompaña la presente Especificación Técnica.

10. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para la opción de mantenimiento preventivo con entrada en nuestras instalaciones por parte del personal del ADJUDICATARIO (según apartado 3.1.2) con la notificación de la OC y antes de comenzar los servicios, EL ADJUDICATARIO deberá presentar al Departamento de Higiene y Seguridad la documentación indicada en los apartados 10.1 y 10.2.

10.1.DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE LAS TAREAS

a. Nómina de los técnicos que prestarán servicios en cada dependencia: Nombre y Apellido y DNI
b. Nómina vigente de ART con Cláusula de "no subrogación o repetición" a favor de EMPRESA ARGENTINA de NAVEGACION AEREA (EANA) CUIT 30715151959, ESTADO NACIONAL ARGENTINO, A.A. 2000 CUIT 30696170580, ANAC CUIT 30710884745, ORSNA CUIT 30693494210 Y PSA CUIT 30709895385.
c. Seguro de vida obligatorio con Cláusula de "no subrogación o repetición" a favor de EMPRESA ARGENTINA de NAVEGACION AEREA (EANA) CUIT 30715151959, ESTADO NACIONAL ARGENTINO, A.A. 2000 CUIT 30696170580, ANAC CUIT 30710884745, ORSNA CUIT 30693494210 Y PSA CUIT 30709895385.
d. Constancia de capacitación en temas y riesgos inherentes a las tareas a desarrollar. Deberá llevar la firma del responsable de higiene y seguridad que asiste a la empresa.
e. Constancia de entrega de EPP según Resolución 299/11
f. Nombre, Apellido y Número de contacto de un interlocutor válido, quién asumirá las comunicaciones entre EL ADJUDICATARIO y EANA.
g. Matricula del profesional de Higiene y Seguridad que asiste a la empresa.

10.2.DOCUMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

Una vez comenzados los servicios, EL ADJUDICATARIO deberá presentar al Departamento de Higiene y Seguridad la siguiente documentación, que deberá mantener actualizada:

a. Certificado de cobertura de riesgos del trabajo de todo el personal, con Cláusula de "no subrogación o repetición" a favor de EMPRESA ARGENTINA de NAVEGACION AEREA (EANA) CUIT 30715151959, ESTADO NACIONAL ARGENTINO, A.A. 2000 CUIT 30696170580, ANAC CUIT 30710884745, ORSNA CUIT 30693494210 Y PSA CUIT 30709895385 y las actualizaciones pertinentes cada vez.
b. Seguro de vida obligatorio con Cláusula de "no subrogación o repetición" a favor de EMPRESA ARGENTINA de NAVEGACION AEREA (EANA) CUIT 30715151959, ESTADO NACIONAL ARGENTINO, A.A. 2000 CUIT 30696170580, ANAC CUIT 30710884745, ORSNA CUIT 30693494210 Y PSA CUIT 30709895385.

11. CONTROL OPERATIVO

EANA designará un **responsable por el servicio de mantenimiento** en cada dependencia, quien será el encargado de controlar el cumplimiento del contrato en cuanto a cantidad y calidad y conformará el servicio, completando el Formulario de Constancia de Recepción, disponible en el Portal de Solicitudes.

El control de la prestación de servicios respecto de los operarios se realiza al solo efecto de la acreditación del cumplimiento por parte de EL ADJUDICATARIO del servicio contratado, lo que no debe ser interpretado como un control del cumplimiento laboral del vínculo existente entre dicha empresa y los operarios, del cual EANA resulta en un todo ajena.

12. CONFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS

Para el pago de la factura, EL ADJUDICATARIO deberá presentar:

1. Informes técnicos de trabajos detallados al día.
2. Documentación descripta en punto 10.2 al día, cuando corresponda.

Ante la recepción de estos documentos, el Departamento de Higiene y Seguridad entregará a EL ADJUDICATARIO un Conforme del Servicio.

Para el pago de los servicios, EL ADJUDICATARIO deberá subir al portal "cobranzas.com" la factura por los servicios del mes, junto con el Conforme del Servicio.

13. TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, REPUESTOS E INSTRUMENTAL

Durante el período de mantenimiento objeto de esta ET, el traslado de los técnicos y los matafuegos estará a cargo y bajo responsabilidad de EL ADJUDICATARIO, quien deberá informar en tiempo y forma a EANA cuando corresponda, para su adecuado control.

14. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

En los casos en que EANA observase deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Especificación, documentará esta situación a través del Acta de Incumplimiento (ANEXO 2), la que será notificada vía mail a EL ADJUDICATARIO. En caso de no estar de acuerdo con los conceptos vertidos en la misma, podrá expresar su disconformidad por escrito al Departamento de Higiene y Seguridad.

Si EL ADJUDICATARIO no cumpliese, parcial o totalmente, lo determinado en esta Especificación Técnica, EANA tendrá la facultad de imponer al mismo, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, la multa que se especifica a continuación:

14.1. INCUMPLIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se considerará incumplimiento:

1. Que quede una posición con extintor disconforme en cuanto a su estado de carga o prueba hidráulica (para el caso del mantenimiento preventivo según apartado 3.1.2)
2. Que quede una posición sin un extintor de reemplazo cuando se retire el original para su mantenimiento. (para el caso del mantenimiento preventivo según apartado 3.1.2)
3. No se presente la documentación solicitada en tiempo y forma.
4. Falta de entrega o entrega fuera de termino de extintores a adquirir.

Como así también otras obligaciones de carácter general establecidas en la presente Especificación Técnica la multa a aplicar será según el siguiente criterio:

Incumplimientos	Monto de la multa
UN (1) incumplimiento	Multa del CINCO (5) % del monto total del Contrato correspondiente al Aeropuerto/Aeródromo.
Más de UN (1) incumplimientos	Multa con incrementos acumulativos del CINCO (5) % hasta el CIEN (100) % del monto total del Contrato correspondiente al Aeropuerto/Aeródromo.

Sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes multas vencido el plazo en que EL ADJUDICATARIO deba realizar cada tarea a su cargo y/o notificado de la falta de cumplimiento de la misma se otorgará un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar este, bajo apercibimiento de aplicar nuevo incumplimiento sucesivamente cada 5 días hábiles.

A partir de la QUINTA multa aplicada, será opción de EANA S.E. considerar AL ADJUDICATARIO incurso en incumplimiento total del Contrato, procediendo a la rescisión de este sin derecho a indemnización alguna.

15. ANEXOS

ANEXO 1 CONSTANCIA DE VISITA

ANEXO 2 ACTA DE INCUMPLIMIENTO

ANEXO 3 DATOS DE CONTACTO POR UBICACIÓN

ANEXO 4 DISTRIBUCIÓN DE MATAFUEGOS POR TIPO Y AEROPUERTO

ANEXO 5 CANTIDAD DE MATAFUEGOS POR AEROPUERTO Y TIPO

ANEXO 6 SEGUROS

ANEXO 7 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDA

ANEXO 8 EVALUACION PARA LA COTIZACIÓN

16. REFERENCIAS

1. Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo
2. Decreto 351/1979
3. Norma IRAM 3517-2

LIC. MAURICIO N. SALDIVAR
Vicepresidente
EANA

17. ANEXO 1 CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA

CERTIFICO que los señores ....., de la firma: ....., realizaron el día ..... la visita en las instalaciones donde se efectuarán los trabajos concernientes al servicio de mantenimiento de matafuegos en EANA, sitas en .....y relevaron toda información complementaria que pueda resultarle de utilidad para que pueda obtener una exacta apreciación de las características de los trabajos a realizar, sus dificultades y su costo.

.....

Firma y Aclaración personal de EANA

18. ANEXO 2 ACTA DE INCUMPLIMIENTO

ACTA DE INCUMPLIMIENTO

Lugar: .....[Indicar el Aeropuerto y/o locación donde se produjo el incumplimiento]

Fecha: .....[Completar día, mes y año]

Contratación: ..... [Colocar los datos de la contratación]

Objeto: .....[Completar con el objeto de la contratación. Por ejemplo: "Mantenimiento UPS"]

Orden de Compra: .....[Colocar el número de la orden de compra correspondiente]

Período: .....[Indicar a qué período/mes corresponde el incumplimiento que está confeccionando]

Adjudicatario: .....[Completar con el nombre y/o razón social del adjudicatario de la contratación]

Detalle del incumplimiento: .....[Describir minuciosamente el incumplimiento en que ha incurrido el adjudicatario, indicando cantidades recibidas, cómo se prestó el servicio, tiempos de demora, lugares donde no se prestó el servicio o donde se prestó el mismo, qué punto de la especificación técnica –en caso de conocerlo– se ha infringido, etc.
Incumplimiento por fuerza mayor: Indicar en el caso de incumplimiento por fuerza mayor si presto algún servicio o asistencia relevante]

Comprobante/s del incumplimiento: .....[Acompañar cualquier elemento probatorio considerado procedente a los fines de documentar el incumplimiento. Por ejemplo: fotografías y/o videos del estado en que se recibe el bien, copia de registros de impresión de la máquina, registro de actividad del equipo si tuviera un sistema de medidor, kilometraje en caso de un vehículo, etc.]

Firmas:

i) del administrador de la orden de compra.
ii) del proveedor.

19. ANEXO 3 DATOS DE CONTACTO POR UBICACIÓN

Regional	Sede	Dirección	Contacto	Email
Comodoro Rivadavia	Comodoro Rivadavia	Aeropuerto de Comodoro Rivadavia	Mariana C. Dappiano	mdappiano@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	El Calafate	Aeropuerto de El Calafate	Eduardo A. Lescano	elescano@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Esquel	Aeropuerto de Esquel	Carlos A. Torres	catorres@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Puerto Madryn	Aeropuerto de Puerto Madryn	Romina J. Guillermo	rguillermo@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Río Grande	Aeropuerto de Rio Grande	Pablo Gamboa	pgamboa@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Trelew	Aeropuerto de Trelew	Jorge Mauro Pucheta	jpucheta@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Ushuaia	Aeropuerto de Ushuaia	Sergio R. Álvarez	salvarez@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Viedma	Aeropuerto de Viedma	Andrés E. Jauge	ajauge@eana.com.ar
Comodoro Rivadavia	Río Gallegos	Aeropuerto de Río Gallegos	Cesar Ariel Carranza	ccarranza@eana.com.ar
Córdoba	Catamarca	Aeropuerto de Catamarca	Roberto Peña	rpena@eana.com.ar
Córdoba	Córdoba	Aeropuerto de Córdoba	Marcela A. Jaime	mjaime@eana.com.ar
Córdoba	Jujuy	Aeropuerto de Jujuy	Ramiro Aguirre	raguirre@eana.com.ar
Córdoba	La Rioja	Aeropuerto de La Rioja	Guillermo A. Diaz	gdiaz@eana.com.ar
Córdoba	Salta	Aeropuerto de Salta	Laura Elizabet Flores	lflores@eana.com.ar
Córdoba	Santiago del Estero	Aeropuerto de Santiago del Estero	Cristian Hernan Isaac	cisaac@eana.com.ar

Regional	Sede	Dirección	Contacto	Email
Córdoba	Tucumán	Aeropuerto de Tucumán	Arnaldo Hernández Yalug	ahernandez@eana.com.ar
Córdoba	Santa Rosa del Valle De Conlara	Aeropuerto de Santa Rosa del Valle De Conlara	Ana Marcela Zadra	azadra@eana.com.ar
Córdoba	Río Cuarto	Aeropuerto de Rio Cuarto	Sergio G.Olicheski	solicheski@eana.com.ar
Córdoba	Termas de Río Hondo	Aeropuerto de Termas de Río Hondo	Viviana Wissler	vwissler@eana.com.ar
Ezeiza	Bahía Blanca	Aeropuerto de Bahía Blanca	Rubén F. Cuchan	rcuchan@eana.com.ar
Ezeiza	Aeroparque	Aeroparque Metropolitano	Alejandro A. Acosta	alacosta@eana.com.ar
Ezeiza	Concordia	Aeropuerto de Concordia	Silvana Echazarreta	sechazarreta@eana.com.ar
Ezeiza	Ezeiza	Aeropuerto de Ezeiza	Pablo Garates	rgarates@eana.com.ar
Ezeiza	General Pico	Aeropuerto de General Pico	Jose Guillermo Claro	jclaro@eana.com.ar
Ezeiza	Gualeguaychú	Aeropuerto de Gualeguaychú	Adolfo Néstor Farina	afarina@eana.com.ar
Ezeiza	Junín	Aeropuerto de Junín.	Reinaldo Guardia	rguardia@eana.com.ar
Ezeiza	La Plata	Aeropuerto de La Plata	Ricardo Amoresano	ramoresano@eana.com.ar
Ezeiza	Mar del Plata	Aeropuerto de Mar del Plata	María de los Ángeles Rubino	mrubino@eana.com.ar
Ezeiza	Morón	Aeropuerto de Morón	Marcelo Pelusso	mpelusso@eana.com.ar
Ezeiza	Neuquén	Aeropuerto de Neuquén	Dalila Gialloreto	dgialloreto@eana.com.ar
Ezeiza	Paraná	Aeropuerto de Paraná	Daniel Omar Buiatti	dbuiatti@eana.com.ar
Ezeiza	San Carlos De Bariloche	Aeropuerto de San Carlos De Bariloche	Daniel Villafane	dvillafane@eana.com.ar

Regional	Sede	Dirección	Contacto	Email
Ezeiza	San Fernando	Aeropuerto de San Fernando	Roberto Carlos Pérez	rperez@eana.com.ar
Ezeiza	San Martín de los Andes /Chapelco	Aeropuerto San Martin de los Andes/Chapelco	Manuel Javier Flores	mflores@eana.com.ar
Ezeiza	Santa Rosa	Aeropuerto de Santa Rosa	Franco Naranjo	fnaranjo@eana.com.ar
Ezeiza	El Palomar	Aeropuerto de El Palomar	Maximiliano Sánchez	mgsanchez@eana.com.ar
Ezeiza	Santa Fe/Sauce Viejo	Aeropuerto de Santa Fe/Sauce Viejo	Gastón Andreani	gandreani@eana.com.ar
Ezeiza	Moreno	Aeropuerto de Moreno	Mónica Romero	mromero@eana.com.ar
Ezeiza	Tandil	Aeropuerto de Tandil	Vanina Vaccaro	vvaccaro@eana.com.ar
Mendoza	Malargüe	Aeropuerto de Malargüe	Gustavo Quintana	gquintana@eana.com.ar
Mendoza	Mendoza	Aeropuerto de Mendoza	Martin Sáez	msaez@eana.com.ar
Mendoza	San Juan	Aeropuerto de San Juan	Héctor Gallastegui	hgallastegui@eana.com.ar
Mendoza	San Luis	Aeropuerto de San Luis	Pablo Martin Gatica	pgatica@eana.com.ar
Mendoza	San Rafael	Aeropuerto de San Rafael	Guillermo Sánchez	gsanchez@eana.com.ar
Mendoza	Villa Reynolds	Aeropuerto de Villa Reynolds	Hugo Cartasegna	Hcartasegna@eana.com.ar
Resistencia	Cataratas del Iguazú	Aeropuerto de Puerto Iguazú	Roberto Peloso	rpeloso@eana.com.ar
Resistencia	Formosa	Aeropuerto de Formosa	Lucia Alba Vargas	lvargas@eana.com.ar
Resistencia	Goya	Aeropuerto de Goya	Leonardo Durán	lduran@eana.com.ar

Regional	Sede	Dirección	Contacto	Email
Resistencia	Paso de los Libres	Aeropuerto de Paso de los Libres	Sergio Belozo	sbelozo@eana.com.ar
Resistencia	Posadas	Aeropuerto de Posadas	Hugo Fuceneco	hfuceneco@eana.com.ar
Resistencia	Resistencia	Aeropuerto de Resistencia	Gustavo Vallejos	jvallejos@eana.com.ar
Resistencia	Reconquista	Aeropuerto de Reconquista	Alberto Paulín	apaulin@eana.com.ar
Central	Oficinas Bouchard	Bouchard 547 Capital Federal	Julio Bueno	Jbueno@eana.com.ar

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

REGIÓN	SITIO	PISO	SECTOR/DEPENDENCIA	TIPO	CAPACIDAD	VENC PH
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate		VOR/DME	ABC	1 Kg	S/D
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate		LOC	ABC	1 Kg	S/D
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate		GP/DME	ABC	1 Kg	S/D
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	SIMULADOR	ABC	10 Kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	CNS CECODI	ABC	10 Kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	CNS CECODI	ABC	10 Kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	Pasillo Regional	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	Pasillo Regional	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	USINA GENERADORES (CNS)	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	SALA DE CONTROL ACC	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	ANS PASILLO ACC	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	ANS	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	PASILLO JEFE REGIONAL CNS	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	CNS CECODI	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	PB	USINA GENERADORES (CNS)	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	TWR-CABINA	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	ARO/AIS	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	ARO/AIS	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	PLAN DE VUELO	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	AIS COM	HCFC 123	5 kg	ene-29

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	CNS CECODI	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	ACC	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	S/D	TWR-CABINA	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA San Julián	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA San Julián	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA San Julián	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA San Julián	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	TWR	Pasillo	ABC	10 Kg	nov-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	TWR	TWR	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	TWR	ARO/AIS	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	PB	Pasillo	ABC	10 Kg	nov-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	1°	Pasillo (entre piso)	ABC	10 Kg	nov-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	N/A	Modulo	ABC	5 kg	nov-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto El Calafate	1°	Sala Técnica	HCFC 123	5 kg	mar-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	PB	PASILLO PUERTA DE SALIDA	ABC	5 kg	mar-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	PB	PASILLO FRENTE PLAN DE VUELO	BC	5 kg	jun-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Deposito ANS - Cabaña	ABC	5 kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Oficina ANS - Cabaña	ABC	2,5 kg	may-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Taller CNS	ABC	10 Kg	abr-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	Sala Equipos	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	oct-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel		Glide Path ILS	BC	10 Kg	dic-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel		Localizador ILS	BC	10 Kg	dic-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Esquel		CASETA VOR	BC	10 Kg	oct-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	PB	Pasillo	ABC	5 kg	mar-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	PB	Pasillo	ABC	5 kg	mar-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	jul-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	jul-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	jul-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	jul-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	ANS - MODULO RANS/ INSTRUCCION	ABC	5 kg	oct-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	oct-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	N/A	TWR - Cabina	ABC	5 kg	oct-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn	1°	Oficina CNS	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	3°	Sala de Equipos	HCFC 123	10 Kg	ago-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	ago-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	PB	Entrada Quincho	ABC	5 kg	ago-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	PB	Entrada edificio operativo	ABC	5 kg	ago-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	N/A	Parte exterior de grupo generador exterior	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	N/A	Radar área Electrónica	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	N/A	Radar área Electrónica	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos	N/A	Radar exterior	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	1°	Escalera	ABC	5 kg	ene-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	2°	Sala equipos CNS	BC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	2°	Escalera	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	3°	Escalera	ABC	5 kg	ene-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	4°	Escalera	ABC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	PB	AIS COM	BC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	PB	Oficina Instrucción	BC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande	N/A	TWR - Cabina	BC	5 kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande		LOC	BC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande		GP	BC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande		LOC	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Río Grande		GP	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	PB	Sala técnica CNS	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	PB	ARO/AIS	BC	5 kg	dic-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	PB	CNS	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	PB	METEOROLOGIA	ABC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	2°	Oficina técnica	BC	10 Kg	dic-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	N/A	TWR - Cabina	BC	10 Kg	dic-27

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew	1°	OFICINA ANS	BC	10 Kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew		VOR/DME	HCFC 123	2 KG	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew		LOC	BC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Trelew		GP	BC	5 kg	jun-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	RADAR GENERADOR	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	TORRE ANTENA	ABC	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	SHELTER RADAR	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	SHELTER RADAR	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	TWR - Cabina	ABC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	PB	J. ANS	ABC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	N/A	AIS COM	ABC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	1°	CNS	ABC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	PB	J. Gestión	ABC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia	PB	CNS	ABC	5 kg	ene-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia		GP	BC	10 Kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia		LOC	BC	10 Kg	ene-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia		GP	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Ushuaia		LOC	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Viedma	PB	PASILLO	BC	5 kg	abr-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Viedma	3°	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	ene-29
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Viedma	3°	TWR - CABINA	HCFC 123	10 Kg	abr-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Viedma	PB	ARO/AIS	ABC	10 Kg	abr-28
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia		VOR/DME	ABC	5 kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia		LOC	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Comodoro Rivadavia		GP	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Puerto Madryn		VOR/DME	ABC	10 Kg	jul-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos		VOR/DME	ABC	10 Kg	ago-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos		GP	ABC	10 Kg	ago-26
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Rio Gallegos		LOC	ABC	10 Kg	dic-27
Comodoro Rivadavia	San Julián (Comodoro Rivadavia)		VOR/DME	ABC	5 kg	sep-27
Comodoro Rivadavia	Aeropuerto Viedma		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	jul-26
Córdoba	Aeropuerto Catamarca	1°	Pasillo	ABC	5 kg	ago-26
Córdoba	Aeropuerto Catamarca	PB	AIS COM	ABC	10 Kg	mar-28
Córdoba	Aeropuerto Catamarca	4°	TWR - CABINA	ABC	10 Kg	mar-28
Córdoba	Aeropuerto Catamarca	3°	CNSE	BC	10 Kg	mar-28
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA Morteros	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA Morteros	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA Morteros	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA Morteros	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	JEFATURA CNS	HCFC 123	2,5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	JEFATURA CNS	HCFC 123	10 Kg	ene-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	PASILLO SALA DE INSTRUCCION	ABC	5 kg	ene-28
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	NOTAM	ABC	10 Kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	NOTAM OFICINA	ABC	10 Kg	jul-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	SALA TECNICA ACC	HCFC 123	5 kg	ene-28
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	SALA TECNICA ACC	HCFC 123	5 kg	ene-28
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	AIS COM	ABC	5 kg	ene-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	PASILLO CNS/ DEPOSITO PAPEL	BC	5 kg	ene-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	jun-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	ene-29

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	TWR	ABC	5 kg	ene-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	TWR	ABC	5 kg	ene-28
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	SALA TECNICA ACC	HCFC 123	5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	SALA UPS ACC	HCFC 123	5 kg	jun-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	PLANTA TX GEL	BC	5 kg	sep-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	PLANTA TX GEL	BC	10 Kg	abr-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	PASILLO EDIF. ACC FONDO	HCFC 123	5 kg	jun-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	TERMOMECANICA	BC	3.5 kg	ene-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	CISTERNA MOVIL	ABC	5 kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	SIMULADOR ACC	HCFC 123	5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	FLIGHT DATA	HCFC 123	5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	SALA DESCANSO ACC	HCFC 123	5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	CNS/ SALA TECNICA ACC	HCFC 123	5 kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	CNS/ SALA TECNICA ACC	HCFC 123	5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	CNS/ SALA UPS ACC	HCFC 123	5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	CNS/ SALA TECNICA ACC	HCFC 123	10 Kg	ene-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	S/D	TERMOMECANICA	ABC	10 Kg	ene-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	5°	TWR - Escaleras	ABC	5 kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	6°	TWR - Escaleras	ABC	5 kg	ene-29
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	7°	TWR - Escaleras	ABC	5 kg	abr-28
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	TWR	ABC	5 kg	sep-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	PB	TWR	ABC	5 kg	sep-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	3°	ACC - Pasillo Edif. Acc. Medio	HCFC 123	5 kg	ene-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	PLANTA TRANSMISORA	HCFC 123	5 kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba	N/A	PLANTA TRANSMISORA	HCFC 123	5 kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto Córdoba		VOR/DME	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Córdoba		LOC	BC	5 kg	jun-29
Córdoba	Aeropuerto Córdoba		GP/DME	BC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	1°	HALL FRENTE ASCENSOR	ABC	5 kg	mar-27

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Córdoba	Aeropuerto Jujuy	10°	TWR - CABINA	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	10°	TWR - CABINA	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	2°	HALL FRENTE ASCENSOR	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	3°	SALA TECNICA	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	9°	HALL FRENTE ASCENSOR	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	9°	SALA TECNICA	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	9°	SALA TECNICA	BC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	9°	SALA TECNICA	BC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	PB	HALL	HCFC 123	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	PB	HALL	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	PB	Oficina CNSE	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	SUBS	AIS COM	HCFC 123	5 kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	2°	COCINA	AK	10 lts	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	SUBS	PASILLO	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	SUBS	PASILLO	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	SUBS	COCINA	AK	10 lts	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	SUBS	SALA UPS	BC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy	SUBS	SALA UPS	ABC	5 kg	mar-27
Córdoba	Aeropuerto Jujuy		VOR/DME	HCFC 123	5 kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Jujuy		LOC	BC	5 kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Jujuy		GP/DME	BC	5 kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	N/A	SHELTER RADAR	ABC	10 Kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	PB	REP. ANS	ABC	10 Kg	abr-26
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	4°	Sala Téc./Descanso/Instrucción	BC	5 kg	ago-27
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	4°	Sala Téc./Descanso/Instrucción	BC	10 Kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	5°	TWR-cabina	ABC	5 kg	oct-28
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	PB	OFIC. LABORAT.-CNSE	ABC	10 Kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto La Rioja		VOR/DME	HCFC 123	5 kg	may-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Córdoba	Aeropuerto La Rioja		LOC	HCFC 123	1 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto La Rioja		GP/DME	HCFC 123	1 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	N/A	Radar adyacente al grupo electrógeno	ABC	10 Kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto La Rioja	N/A	Shelter Radar	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Córdoba	Aeropuerto Río Cuarto	3°	TWR - CABINA	.HCFC 123	2,5 kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Río Cuarto	2°	SALA TECNICA	HCFC 123	2,5 kg	jul-26
Córdoba	Aeropuerto Río Cuarto	PB	Administración	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Río Cuarto		VOR/DME	ABC	5 kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Río Cuarto		LOC	ABC	1 Kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Río Cuarto		GP	ABC	1 Kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	RSMA Radar	HCFC 123	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	RSMA Radar	ABC	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	RSMA Radar	ABC	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	RSMA Radar	HCFC 123	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	ARO/AIS	ABC	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	ARO/AIS	ABC	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CNS CENTRAL TELEFONICA	BC	7 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	OF. COM	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	ESCALERA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CNS SALA TEC.	HCFC 123	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CNS SALA TEC.	HCFC 123	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CNS SALA TEC.	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	ESCALERA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	ESCALERA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	ESCALERA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CABINA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CABINA TWR	BC	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	INSTRUCCION	ABC	5 kg	jun-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CNS	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta	N/A	CNS	ABC	2,5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Salta		VOR/DME	HCFC 123	5 kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto Salta		LOC	HCFC 123	5 kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto Salta		GP/DME	HCFC 123	5 kg	jul-27
Córdoba	Aeropuerto Santa Rosa del Conlara	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Santa Rosa del Conlara	4°	TWR CABINA	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Santa Rosa del Conlara	1°	ESCALERA	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Santa Rosa del Conlara		VOR/DME	ABC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Santiago del Estero	N/A	ARO/AIS	ABC	10 Kg	ago-27
Córdoba	Aeropuerto Santiago del Estero	N/A	OFICINA REP. ANS	ABC	10 Kg	ene-26
Córdoba	Aeropuerto Santiago del Estero	N/A	OFICINA CNSE	ABC	10 Kg	mar-26
Córdoba	Aeropuerto Santiago del Estero	N/A	HALL CENTRAL	ABC	10 Kg	sep-27
Córdoba	Aeropuerto Santiago del Estero	N/A	SALA TECNICA	ABC	10 Kg	sep-27
Córdoba	Aeropuerto Santiago del Estero	N/A	TWR-CABINA	ABC	10 Kg	oct-28
Córdoba	Aeropuerto Termas Río Hondo	S/D	PASILLO SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	jul-28
Córdoba	Aeropuerto Termas Río Hondo	S/D	SALA TECNICA	ABC	5 kg	jul-26
Córdoba	Aeropuerto Termas Río Hondo	S/D	TWR - CABINA	BC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Termas Río Hondo	S/D	AIS COM	BC	5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Termas Río Hondo		LOC	ABC	2 kg	oct-28
Córdoba	Aeropuerto Termas Río Hondo		GP/DME	ABC	2 kg	oct-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Córdoba	Aeropuerto Tucumán	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	1°	TWR (Entre piso)	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	1°	TWR - (Sala Tecnica TWR)	HCFC 123	5 kg	nov-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	2°	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Oficina Tecnica CNS)	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Salon comedor EANA)	ABC	5 kg	dic-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Jef.operaciones)	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO(Interior oficinas AIS/COM)	HCFC 123	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Pasillo AIS/COM)	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Salón comedor EANA)	ABC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Taller CNS)	HCFC 123	5 kg	abr-27
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Jef.ANS)	HCFC 123	2,5 kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Sala Técnica AWOS)	HCFC 123	2,5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	EDIF. OPERATIVO (Jef. AISCOM-TWR)	HCFC 123	2,5 kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	PREDIO RADAR (INTERIOR EDIF.RADAR)	ABC	10 Kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	PREDIO RADAR (INTERIOR EDIF.RADAR)	ABC	10 Kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	PB	PREDIO RADAR (INTERIOR EDIF.RADAR)	HCFC 123	10 Kg	dic-27
Córdoba	Aeropuerto Tucumán	TORRE RADAR	PREDIO RADAR (TORRE)	ABC	10 Kg	jun-26
Córdoba	Aeropuerto Tucumán		VOR/DME	HCFC 123	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán		LOC	BC	5 kg	jun-28
Córdoba	Aeropuerto Tucumán		GP/DME	HCFC 123	5 kg	jun-28
Córdoba	Marcos Juarez (Córdoba)		CASETA VOR	HCFC 123	2 Kg	dic-28
Córdoba	Marcos Juarez (Córdoba)		CASETA VOR	HCFC 123	2 Kg	dic-28
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	PB	Pasillo - Guardia	ABC	5 kg	feb-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	PB	Pasillo - Ascensor	ABC	5 kg	abr-29
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	PB	Pasillo - Tableros	BC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	PB	Pasillo - Plan de Vuelo	HCFC 123	5 kg	abr-29
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	PB	Oficina Plan de Vuelo	HCFC 123	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	7°	Pasillo - Baños	ABC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	7°	Pasillo - Cocina	ABC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	7°	Pasillo	ABC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	8°	Pasillo	HCFC 123	5 kg	abr-29
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	10°	Pasillo	ABC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	10°	Pasillo - Sala UPS	BC	5 kg	feb-27
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	10°	Pasillo - Sala UPS	HCFC 123	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	11°	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	5°	Sala de descanso	ABC	10 Kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	5°	Pasillo - Tableros	HCFC 123	5 kg	abr-29
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	6°	Pasillo	ABC	10 Kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	8°	Sala de crisis	ABC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	9°	Pasillo	ABC	5 kg	feb-26
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	9°	Pasillo	ABC	10 Kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque	7°	Pasillo - Tableros	HCFC 123	5 kg	abr-29
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque		Radio/Ayuda - ILS GP	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Aeroparque		Radio/ Ayuda - ILS LOC	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca		SHELTER COM	HCFC 123	2,5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	1°	SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca		CASETA LOC	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca		CASETA GP/DME	HCFC 123	5 kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	sep-28
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	4°	TWR 4° PISO	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	3°	SALA DESCANSO 3° TWR	ABC	5 kg	mar-29
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	2°	SALIDA EMERGENCIA 2° TWR	ABC	10 Kg	oct-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	PB	OFICINA PLAN DE VUELO	ABC	10 Kg	dic-28
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Bahía Blanca	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	PB	Operaciones/ Jefatura	ABC	5 kg	jul-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	TWR	HCFC 123	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	TWR	HCFC 123	2,5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	PB	ARO/AIS	HCFC 123	5 kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	6°	Sala técnica	HCFC 123	5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	PB	DEPOSITO/CNS	HCFC 123	5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	nov-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	nov-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	nov-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	nov-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	nov-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche		Radio/Ayuda - ILS GP	BC	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche		Radio/ Ayuda - ILS LOC	BC	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Bariloche		Radio/ Ayuda	HCFC 123	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Concordia	S/D	Sala Técnica CNS	ABC	10 Kg	dic-26
Ezeiza	Aeropuerto Concordia	S/D	Oficina de Operaciones	ABC	5 kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Concordia	S/D	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Concordia	S/D	ARO/AIS	HCFC 123	5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Concordia	S/D	Taller CNS	ABC	10 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC	ABC	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC Pasillo	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC Pasillo	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC	HCFC 123	2,5 kg	mar-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Salón Operativo ACC Oficina	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Pasillo	HCFC 123	2,5 kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Hall Acceso	ABC	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Hall Cruce Pasillos	ABC	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Hall Oficinas	ABC	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Hall Oficinas	ABC	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Pasillo acceso Sala UPS	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	3°	Escalera	ABC	5 kg	dic-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Jefatura - CECODI	ABC	2,5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Pasillo Transito Aerea	ABC	2,5 kg	dic-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Acceso Puesto Seguridad	HCFC 123	2,5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Pasillo Fondo	HCFC 123	2,5 kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Pasillo Transito Aerea	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Pasillo a Sala de Equipos	HCFC 123	2,5 kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Pasillo CECODI	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Sala de Equipos CECODI	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Sala de Equipos CECODI	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	Pasillo	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	5°	TWR - CABINA	HCFC 123	2,5 kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	5°	Sala Capacitación	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	5°	Escalera	ABC	5 kg	ene-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Receptora	HCFC 123	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Plan de vuelo	ABC	5 kg	sep-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala UPS Interior	HCFC 123	2,5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala de Equipos Técnica	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala UPS	BC	3.5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala de Aire Acondicionado	BC	5 kg	mar-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala VHF	BC	5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala equipos Aircon 2100	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	4°	REAVA	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala de Equipos Técnica	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Jefatura - TWR	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Sala VHF	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Transmisora Guardia Militar	ABC	10 Kg	sep-27
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Transmisora	BC	3.5 kg	sep-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Transmisora Grupo Electrógeno	BC	5 kg	sep-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Receptora	HCFC 123	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Receptora	BC	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Central Comunicaciones	HCFC 123	2,5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Laboratorio Radioayudas - Aula	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Laboratorio Radioayudas - Equipos 1	BC	5 kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar Sala de Equipos	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar Sala de Equipos	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar Sala de Equipos	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Laboratorio Radioayudas - Equipos 2	BC	5 kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar Sala de Equipos	HCFC 123	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Laboratorio Radioayudas - Sala de Potencia	ABC	10 Kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Transmisora	HCFC 123	5 kg	sep-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	IM PISTA 1129	HCFC 123	1 Kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza		Radio/Ayuda- ILS LOC PISTA 1735	HCFC 123	10 Kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza		Radio/ayuda- ILS LOC PISTA 1129	HCFC 123	10 Kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza		Radio/ayuda- ILS GP PISTA 1735	HCFC 123	10 Kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza		Radio/ayuda- ILS GP PISTA 1129	HCFC 123	10 Kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza		IM PISTA 1129	HCFC 123	1 Kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Pehuajó	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Pehuajó	ABC	10 Kg	oct-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Quilmes	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Quilmes	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Quilmes	ABC	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Pehuajó	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Pehuajó	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Quilmes	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Radar RSMA Quilmes	HCFC 123	10 Kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Ezeiza	N/A	Planta Transmisora	HCFC 123	5 kg	sep-26
Ezeiza	Aeropuerto General Pico	N/A	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto General Pico	PB	Hall entrada de torre	HCFC 123	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto General Pico	1°	Pasillo	HCFC 123	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto General Pico		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	may-26
Ezeiza	Aeropuerto Gualeguaychú	S/D	TWR Cabina	HCFC 123	5 kg	jun-28
Ezeiza	Aeropuerto Gualeguaychú	S/D	Sala técnica	HCFC 123	5 kg	jun-28
Ezeiza	Aeropuerto Gualeguaychú	N/A	Backup/ Sala Técnica	HCFC 123	5 kg	jun-28
Ezeiza	Aeropuerto Gualeguaychú		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	jun-28
Ezeiza	Aeropuerto Junín	PB	Comunicaciones	BC	5 kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Junín	N/A	Vivienda	ABC	5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Junín	1°	ENTRE PISO - TWR	HCFC 123	5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Junín	PB	Meteorología	HCFC 123	5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Junín	N/A	Planta Transmisora	ABC	10 Kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Junín	N/A	Planta Transmisora	ABC	10 Kg	may-27
Ezeiza	Aeropuerto Junín	N/A	Planta Transmisora	BC	5 kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Junín	N/A	TWR - CABINA	ABC	5 kg	ago-28
Ezeiza	Aeropuerto Junín	N/A	Cocina	HCFC 123	5 kg	jul-27
Ezeiza	Aeropuerto Junín		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	Jul-27
Ezeiza	Aeropuerto La Plata	2°	Sala Descanso	ABC	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto La Plata	1°	Oficina ANS	HCFC 123	2,5 kg	may-26
Ezeiza	Aeropuerto La Plata	PB	ARO/AIS	ABC	10 Kg	jun-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto La Plata	S/D	TWR	HCFC 123	2,5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto La Plata	S/D	Sala Técnica	ABC	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	PB	INGRESO A ZONAS REST	ABC	10 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	CNS	HCFC 123	5 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	CNS	HCFC 123	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	Sala Radar Grupo Electrógeno	ABC	10 Kg	abr-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	Sala Técnica	BC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	Meteorología	HCFC 123	2,5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	PB	Jefatura EANA	HCFC 123	2,5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	1°	Sala de Instrucción	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	PB	Jefatura Operaciones	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	CNS	HCFC 123	5 kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata	S/D	TWR - CABINA	HCFC 123	10 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata		VOR/DME	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata		ILS LOC	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata		ILS-GP	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Mar del Plata		Radio/ Ayuda	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Moreno	2°	SALA TÉCNICA	HCFC 123	5 kg	sep-26
Ezeiza	Aeropuerto Moreno	PB	OFICINA TECNICA	ABC	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Moreno	1°	ESCALERA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Moreno	TWR	TWR - CABINA	BC	5 kg	sep-28
Ezeiza	Aeropuerto Morón	1°	Oficina ANS	ABC	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Morón	5°	Sala Técnica	HCFC 123	5 kg	sep-27
Ezeiza	Aeropuerto Morón	5°	Sala Técnica	BC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Morón	6°	Pasillo Sala de Descanso	ABC	5 kg	sep-27
Ezeiza	Aeropuerto Morón	N/A	Plan de vuelo	ABC	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Morón	N/A	Contenedor Baño/Comedor	ABC	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Morón	N/A	Plan de vuelo - Oficina	ABC	5 kg	sep-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Morón	N/A	Plan de vuelo	ABC	5 kg	oct-28
Ezeiza	Aeropuerto Morón	PB	Oficina CNS	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Morón	PB	Meteorologia	ABC	5 kg	mar-26
Ezeiza	Aeropuerto Morón	TWR	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	ago-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	S/D	PISO TECNICO CNS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	S/D	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	S/D	PISO TECNICO CNS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	S/D	ARO/AIS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	4°	PASILLO	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	4°	SALA DE DESCANSO	HCFC 123	2,5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén		Radio/ Ayuda - GP	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén		Radio/Ayuda - LOC	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén		Radio/Ayuda - VOR	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	5 kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	5 kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	3°	Sala de Instrucción	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Neuquén	N/A	Radar RSMA	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	PB	Planta Baja - Hall	ABC	5 kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	6°	Entrada - Torre	ABC	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	4°	Sala de Equipos	HCFC 123	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	2°	Escalera/ Oficina de Representante ANS	ABC	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	5°	Interior Sala de ascensores	ABC	5 kg	may-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	5°	Pasillo	BC	5 kg	may-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	1°	Oficina AIS/COM	ABC	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	4°	Sala Tec. Descanso Escalera	BC	3.5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	4°	Sala Técnica	HCFC 123	2,5 kg	feb-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Palomar	TWR	TWR - CABINA	HCFC 123	2,5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	5 kg	jul-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	N/A	Radio/Ayuda - VOR	BC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	N/A	Radio/Ayuda - VOR	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	N/A	ILS GP	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Palomar	N/A	ILS LOC	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	PB	PASILLO METEOROLOGIA	ABC	5 kg	may-27
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	PB	AIS COM	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	ENTREPISO	TECNICA CNS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	TWR	TWR CABINA	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	3°	SALA DE EQUIPO	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	PB	OFICINA ANS	HCFC 123	5 kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Paraná	PB	OFICINA ANS	BC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Rosario	2°	CNS SALA TEC.	ABC	5 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto Rosario	2°	CNS SALA TEC.	HCFC 123	2,5 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto Rosario	2°	CNS SALA TEC.	HCFC 123	5 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto Rosario	S/D	CABINA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Rosario	S/D	Plan de vuelo	ABC	5 kg	oct-28
Ezeiza	Aeropuerto Rosario	S/D	TWR	BC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	S/D	Escalera de acceso	BC	3.5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	S/D	Sala Tecnica	BC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	Plan de Vuelo	HCFC 123	5 kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	DEPOSITO	HCFC 123	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	7°	PASILLO - SALA TECNICA	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	7°	PASILLO - SALA TECNICA	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	7°	PASILLO - SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	7°	PASILLO - SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	8°	TWR	HCFC 123	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	8°	TWR	HCFC 123	5 kg	may-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	6°	PASILLO - SALA DESCANSO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	6°	PASILLO - SALA DESCANSO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	5°	PASILLO - SALA CNS	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	5°	PASILLO - SALA CNS	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	4°	PASILLO - OFICINA ANS	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	4°	PASILLO - OFICINA ANS	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	3°	PASILLO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	3°	PASILLO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	2°	PASILLO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	2°	PASILLO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	1°	PASILLO - METEREOLOGIA	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	1°	PASILLO - METEREOLOGIA	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	PASILLO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	PASILLO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	SALA DE BOMBAS	BC	5 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	SALA DE BOMBAS	BC	25 kg	abr-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	SALA DE GRUPOELECTROGENO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	SALA DE GRUPOELECTROGENO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando	PB	DEPOSITO	ABC	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando		Radio/ Ayuda GP	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando		Radio/ Ayuda LOC	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto San Fernando		VOR/DME	ABC	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto San Martín de los Andes (Chapelco)	1°	OFICINA ANS	ABC	5 kg	mar-29
Ezeiza	Aeropuerto San Martín de los Andes (Chapelco)	TWR	TWR	HCFC 123	5 kg	mar-27
Ezeiza	Aeropuerto San Martín de los Andes (Chapelco)	PB	PLAN DE VUELO	ABC	5 kg	mar-29
Ezeiza	Aeropuerto San Martín de los Andes (Chapelco)	2°	COCINA	ABC	5 kg	mar-27

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	3°	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	oct-26
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	1°	Of. Jefatura	ABC	5 kg	jun-28
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	PB	CNS	ABC	10 Kg	mar-28
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	2°	TWR	ABC	10 Kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	SALA GEN	Radar RSMA	ABC	10 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	SALA GEN	Radar RSMA	ABC	10 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	RADAR	Radar RSMA	ABC	10 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	SHELTER	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	SHELTER	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa	PB	Plan de Vuelo	HCFC 123	5 kg	feb-28
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa		ILS GP	BC	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa		ILS LOC	BC	5 kg	ene-26
Ezeiza	Aeropuerto Santa Rosa		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	may-28
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	PB	AIS COM	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	1°	ANS	HCFC 123	5 kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	2°	SALA DE EQUIPOS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	3°	SALA DESCANSO	HCFC 123	5 kg	jul-28
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	TWR	TWR - CABINA	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	N/A	NDB	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo	2°	SALA DE EQUIPOS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	TWR	TWR SALA VHF (UMBRAL PUERTA)	ABC	10 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	Deposito - Umbral puerta	ABC	10 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	AIS COM (Umbral puerta)	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	Oficina ANS	ABC	10 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	SALA EQUIPOS F/C	BC	10 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	PLATAFORMA	MONNEX	25 KG	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	SALA DE PREEMBARQUE	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	PLATAFORMA	MONNEX	25 Kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	HALL	ABC	5 kg	jun-27

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	5	ABC	5 kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	PB	COCINA	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	N/A	SOTANO TWR	ABC	5 kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	S/D	SALA DE INSTRUCCION/ DESCANSO	ABC	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	S/D	GALPON GEL	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil	TWR	SALA DE CONTROL	HCFC 123	5 kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Tandil		VOR/DME	HCFC 123	5 kg	may-26
Ezeiza	Areco (San Fernando)		Radio ayuda VOR	HCFC 123	2,5 kg	may-26
Ezeiza	Aeropuerto Paraná		CASETA VOR	ABC	1 Kg	dic-26
Ezeiza	Aeropuerto Paraná		ILS GP	HCFC 123	1 Kg	dic-27
Ezeiza	Aeropuerto Paraná		ILS LOC	HCFC 123	1 Kg	dic-27
Ezeiza	Aeropuerto Rosario		VOR/DME	HCFC 123	1 Kg	jun-26
Ezeiza	Aeropuerto Rosario		GP/DME	HCFC 123	1 Kg	jun-27
Ezeiza	Aeropuerto Rosario		LOC	ABC	1 Kg	mar-27
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo		ILS GP	HCFC 123	1 Kg	nov-27
Ezeiza	Aeropuerto Sauce Viejo		ILS LOC	HCFC 123	1 kg	Nov-26
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	PB	PASILLO PREEMBARQUE	HCFC 123	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	PB	AIS COM	ABC	5 kg	may-29
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	CABINA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	CABINA TWR	HCFC 123	10 Kg	nov-26
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	MODULO EANA ANS	ABC	5 kg	abr-28
Mendoza	Aeropuerto Malargüe	N/A	CABINA TWR	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Malargüe		CASETA VOR	ABC	10 Kg	abr-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA ACC	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	9°	CABINA TWR	BC	5 kg	dic-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Mendoza	Aeropuerto Mendoza	7°	JEFATURA CNS	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PASILLO CENTRO ACC	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA SERVIDORES	HCFC 123	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA SERVIDORES	BC	5 kg	dic-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA ACC	HCFC 123	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PASILLO BAÑO ACC	ABC	10 Kg	ago-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA TECNICA	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	GEL	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	GEL	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	4°	JEFATURAS	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	1°	RRHH	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	7°	TWR	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	8°	TWR	HCFC 123	5 kg	sep-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	6°	JEFE ANS	ABC	10 Kg	dic-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA INDRA CNS	HCFC 123	5 kg	feb-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PLANTA TX	ABC	10 Kg	abr-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PLANTA TX	ABC	10 Kg	abr-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	9°	CABINA TWR	BC	5 kg	feb-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	5°	JEFA TWR	BC	5 kg	feb-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	PB	AIS COM	ABC	10 Kg	abr-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PASILLO PUERTA EDIFICIO ACC	BC	5 kg	feb-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA INSTRUCCIÓN	ABC	10 Kg	abr-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SIMULADOR	ABC	10 Kg	mar-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	GEL	BC	5 kg	feb-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	GEL	BC	5 kg	feb-27
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	8°	PISO TÉCNICO	BC	5 kg	feb-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PUERTA ENTRADA EDIFICIO ACC	HCFC 123	5 kg	mar-26
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA ACC	HCFC 123	5 kg	ene-28

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	PUERTA SIMULADOR	ABC	10 Kg	abr-29
Mendoza	Aeropuerto Mendoza	N/A	SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	ene-28
Mendoza	Aeropuerto Mendoza		LOC	HCFC 123	1 Kg	jun-27
Mendoza	Aeropuerto Mendoza		GP	HCFC 123	1 Kg	jun-27
Mendoza	Aeropuerto Mendoza		VOR/DME	ABC	5 kg	may-27
Mendoza	Aeropuerto San Juan	PB	TÉCNICA ESTACIÓN METEOROLÓGICA	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan	PB	AIS COM	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan	3°	SALA TÉCNICA	BC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan	3°	SALA TÉCNICA	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan	N/A	CABINA TWR	HCFC 123	5 kg	sep-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan	N/A	CABINA TWR	HCFC 123	5 kg	sep-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan	PB	TÉCNICA ESTACIÓN METEOROLÓGICA	ABC	5 kg	dic-28
Mendoza	Aeropuerto San Juan		LOC	ABC	5 kg	dic-26
Mendoza	Aeropuerto San Juan		GP	HCFC 123	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	N/A	CABINA TWR	ABC	10 Kg	jun-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	1°	PRIMER PISO	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis	1°	SALA TECNICA	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis	3°	ENTREPISO	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis	2°	SEGUNDO PISO	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis	PB	AIS COM	ABC	10 Kg	jun-27
Mendoza	Aeropuerto San Luis	1°	OFICINA ANS	HCFC 123	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis	PB	SALA TECNICA	HCFC 123	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Luis		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	jun-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Mendoza	Aeropuerto San Rafael	3°	OFICINA CNS - SALA EQUIPOS	HCFC 123	5 kg	ago-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	N/A	CABINA TWR	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	3°	PASILLO	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	PB	HALL	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	PB	OFICINA ANS	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	PB	AIS COM	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	1°	1ER PISO ESCALERA ANAC	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael	2°	2DO PISO ESCALERA ANAC	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto San Rafael		CASETA VOR	HCFC 123	5 kg	ago-26
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds	N/A	CABINA TWR	ABC	10 Kg	ago-26
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds	2°	TWR SALA DE EQUIPOS VHS	ABC	10 Kg	ago-26
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds	N/A	CABINA TWR	HCFC 123	5 kg	ago-26
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds	1°	TWR OFICINA RESP ANS	ABC	10 Kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds	N/A	Aerostación AIS COM	ABC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto villa Reynolds	N/A	Aerostación - Sala Técnica	BC	5 kg	jun-26
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds		GP	HCFC 123	1 Kg	jul-27
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds		LOC	HCFC 123	1 Kg	jul-27
Mendoza	Aeropuerto Villa Reynolds		CASETA VOR	HCFC 123	1 Kg	jul-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	1°	TANQUE DE AGUA/ DEPOSITO	ABC	10 Kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	3°	DEPOSITO	BC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	5°	SALA UPS	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	5°	SALA TECNICA PASILLO	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	7°	TWR - Sector descanso	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	5°	SALA TECNICA	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	PB	PASILLO	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	PB	CNS/ ANS	HCFC 123	5 kg	ene-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	PB	AIS COM	ABC	10 Kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	PB	PASILLO PUERTA ASCENSOR	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	6°	Cocina	AK	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	7°	TWR - CABINA	ABC	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú	6°	SALA DE DESCANSO TORRE	HCFC 123	5 kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú		CASETA VOR	ABC	10 Kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú		GP	HCFC 123	1 Kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Cataratas del Iguazú		LOC	HCFC 123	1 Kg	ene-26
Resistencia	Aeropuerto Corrientes	3°	TWR - CABINA	ABC	5 kg	nov-28
Resistencia	Aeropuerto Corrientes	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Resistencia	Aeropuerto Corrientes	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	sep-27
Resistencia	Aeropuerto Corrientes	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	sep-27
Resistencia	Aeropuerto Corrientes	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	sep-27
Resistencia	Aeropuerto Corrientes	PB	Plan de vuelo	ABC	5 kg	nov-27
Resistencia	Aeropuerto Formosa	2°	Pasillo sala Técnica	HCFC 123	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Formosa	PB	Pasillo Oficina CNS	BC	2,5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Formosa	PB	PB Entrada	ABC	5 kg	jun-28
Resistencia	Aeropuerto Formosa	N/A	TWR - Cabina	HCFC 123	2,5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Formosa	3°	Pasillo escalera	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Formosa	PB	Pasillo Sala de Maquinas	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Formosa		VOR/DME	BC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Formosa		GP/DME	HCFC 123	1 Kg	jul-27
Resistencia	Aeropuerto Formosa		LOC	HCFC 123	1 Kg	jul-27
Resistencia	Aeropuerto Goya	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Goya	1°	REP ANS	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Goya	2°	Sala Técnica	BC	5 kg	jun-26

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Resistencia	Aeropuerto Goya	3°	TWR - Cabina	HCFC 123	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Paso De Los Libres	3°	TWR CABINA	HCFC 123	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Paso De Los Libres	PB	ARO/AIS	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Paso De Los Libres	3°	TWR CABINA	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Paso De Los Libres	PB	TWR	BC	10 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Paso De Los Libres	1°	TWR/ Sala de Equipos	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Paso De Los Libres	2°	TWR	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Posadas	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Resistencia	Aeropuerto Posadas	N/A	Radar RSMA	ABC	10 Kg	oct-27
Resistencia	Aeropuerto Posadas	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Resistencia	Aeropuerto Posadas	N/A	Radar RSMA	HCFC 123	10 Kg	oct-27
Resistencia	Aeropuerto Posadas	N/A	TWR - Cabina	ABC	10 Kg	may-26
Resistencia	Aeropuerto Posadas	3°	Sala Tecnica	ABC	5 kg	mar-29
Resistencia	Aeropuerto Posadas	PB	ARO/AIS	ABC	10 Kg	may-26
Resistencia	Aeropuerto Posadas	PB	Salida lactario	ABC	5 kg	mar-28
Resistencia	Aeropuerto Posadas		LOC	BC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Posadas		GP	BC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Posadas		CASETA VOR	HCFC 123	1 Kg	dic-27
Resistencia	Aeropuerto Reconquista	7°	TWR - CABINA	ABC	5 kg	abr-29
Resistencia	Aeropuerto Reconquista	1°	AIS COM	ABC	5 kg	abr-29
Resistencia	Aeropuerto Reconquista		CASETA VOR	HCFC 123	1 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	N/A	Radar RSMA Saenz Peña	ABC	10 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	N/A	Radar RSMA Saenz Peña	ABC	10 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	N/A	Radar RSMA Saenz Peña	HCFC 123	10 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	N/A	Radar RSMA Saenz Peña	HCFC 123	10 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	ABC	2,5 kg	may-27

Anexo 4 Distribución de extintores por aeropuerto y tipo.

Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	ABC	5 kg	ene-28
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	2°	COM 2DO PISO	ABC	5 kg	ene-28
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	2°	COM 2DO PISO	ABC	5 kg	ene-28
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	HCFC 123	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	ACC	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	BC	5 kg	jun-27
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	3°	TWR 3RO PISO	BC	8 LTS	may-27
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	3°	TWR 3RO PISO	ABC	10 Kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	SUB SAR	BC	8 LTS	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	BC	8 LTS	may-27
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	BC	15 LTS	may-27
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	ABC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	HCFC 123	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	ACC	HCFC 123	5 kg	may-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	ABC	5 kg	may-28
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	HCFC 123	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	ABC	5 kg	ene-28
Resistencia	Aeropuerto Resistencia	PB	OFICINA CNS PLANTA BAJA TWR	ABC	5 kg	ene-28
Resistencia	Aeropuerto Resistencia		LOC	BC	5 kg	feb-29
Resistencia	Aeropuerto Resistencia		GP/DME	BC	5 kg	feb-29
Resistencia	Aeropuerto Resistencia		CASETA VOR	ABC	1 Kg	nov-26
Resistencia	Aeropuerto Corrientes		GP	BC	5 kg	jun-26
Resistencia	Aeropuerto Corrientes		LOC	BC	5 kg	jun-26

ANEXO 5 CANTIDAD DE EXTINTORES POR AEROPUERTO Y TIPO

Etiquetas de fila	ABC 1 Kg	ABC 10 Kg	ABC 2 kg	ABC 2,5 kg	ABC 5 kg	AK 10 lts	AK 5 kg	BC 10 Kg	BC 15 LTS	BC 25 kg	BC 3,5 kg	BC 5 kg	BC 7 Kg	BC 8 LTS	HCFC 123 10 Kg	HCFC 123 1 kg	HCFC 123 2 KG	HCFC 123 2,5 kg	HCFC 123 5 kg	MONNEX 25 KG	Total general
Comodoro Rivadavia	3	12		1	35			6				9			5		1		20		92
Aeropuerto Comodoro Rivadavia		3			13										2				5		23
Aeropuerto El Calafate	3	3			1														3		10
Aeropuerto Esquel		1		1	2			1							1				2		8
Aeropuerto Puerto Madryn		1			4														1		6
Aeropuerto Rio Gallegos		3													1				2		6
Aeropuerto Rio Grande					4							6							2		12
Aeropuerto Trelew					4			3				3					1				11
Aeropuerto Ushuaia					6			2											3		11
Aeropuerto Viedma		1													1				2		4
San Julian					1																1
Córdoba	2	18	2	1	47	2		4			1	13	1		3	2	2	6	32		136
Aeropuerto C amarca		2						1													3
Aeropuerto Córdoba		3			11			1			1	4			2			1	16		39
Aeropuerto Jujuy					12	2						5							3		22
Aeropuerto La Rioja		2			2			1				1				2			1		9
Aeropuerto Rio Cuarto	2				2													2			6
Aeropuerto Salta		2		1	9			1					1						5		19
Aeropuerto Santa Rosa del Conlara					3																3
Aeropuerto Santiago del Estero		6																			6
Aeropuerto Termas Rio Hondo			2		1							2							1		6
Aeropuerto Tucumán		3			7							1			1			3	6		21
Marcos Juarez																	2				2
Ezeiza	2	19		3	79			1		1	4	23			5	6		26	103	2	274
Aeroparque		3			8							2							9		22
Aeropuerto Bahia Blanca		2			1													1	5		9
Aeropuerto Bariloche					1							2						1	5		9
Aeropuerto Concordia		2			1														2		5
Aeropuerto Ezeiza		2		3	8						2	6			4	2		15	19		61
Aeropuerto General Pico																			4		4
Aeropuerto Gualeguaychú																			4		4
Aeropuerto Junin		2			2							2							4		10
Aeropuerto La Plata		1			2													2			5
Aeropuerto Mar del Plata		2			2							1			1			2	8		16
Aeropuerto Moreno					2							1							1		4
Aeropuerto Morón					8							1							2		11
Aeropuerto Neuquén					3													1	7		11
Aeropuerto Palomar					5						1	2						2	5		15
Aeropuerto Parana	1				2							1				2			4		10
Aeropuerto Rosario	1				3							1				2		1	1		9
Aeropuerto San Fernando					20					1	1	2							8		32
Aeropuerto San Martin de los Andes (Chapelco)					3														1		4
Aeropuerto Santa Rosa		2			1							2							3		8
Aeropuerto Sauce Viejo																			8		8
Aeropuerto Tandil		3			7			1											3	2	16
Areco																		1			1
Mendoza		26			12			1				16			2	5			16		78
Aeropuerto Malargüe		2			3										1						6
Aeropuerto Mendoza		13			2							11				2			8		36
Aeropuerto San Juan		1			3			1				1							3		9
Aeropuerto San Luis		2			3							1			1				2		9
Aeropuerto San Rafael		5										2							2		9
Aeropuerto Villa Reynolds		3			1							1				3			1		9
Resistencia	1	6		1	23		1	1	1			10		3		6		1	14		68
Aeropuerto Cataratas del Iguazu		3			1		1					1				2			8		16
Aeropuerto Corrientes					2							2									4
Aeropuerto Formosa					2							1				2		1			6
Aeropuerto Goya					2							1							1		4
Aeropuerto Paso De Los Libres					4			1											1		6
Aeropuerto Posadas		2			2							2				1					7
Aeropuerto Reconquista					2											1					3

ANEXO SEGUROS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES

AEROPUERTOS EANA.SE

CIRCUITO DE FIRMAS			
AUTOR	Candelaria Poggio	ASC	04/02/2025

INDICE DE CONTENIDOS

OBJETO 2
SEGUROS 2
a. Seguro de Vida Obligatorio. 2
b. Seguro de Accidentes del Trabajo (ART). 2
c. Seguro de Accidentes Personales. 3
d. Seguro de Responsabilidad Civil. 4
1. CONSIDERACIONES GENERALES 5
2. SINIESTROS 5
3. MODIFICACIÓN, CADUCIDAD Y PERDIDA DE COBERTURA 5

"[Denominación de la ART] renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Se deberá incluir la siguiente CLAUSULA DE NO REPETICION (No Subrogación), a favor de EMPRESA DE NAVEGACION AEREA ARGENTINA S.E. CUIT 30-71515195-9, sus socios directivos, agentes, representantes, personal, empresas vinculadas; Estado Nacional Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 CUIT 30-69617058-0, Administración Nacional de Aviación Civil CUIT 30-71088474-5, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos CUIT 30-69349421-0 y Policía de Seguridad Aeroportuaria CUIT 30-709895385(o cualquier otro organismo que lo requiera) , bien sea con fundamento en el artículo 39.5 de la ley N° 24.557 (o la que en el futuro la reemplace) o en cualquiera otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar, contratar o abonar al personal dependiente o ex - dependiente de [denominación del Contratista] alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa, como así también mantener indemne a la Empresa ante una acción judicial que pudiera plantearse en forma conjunta y en invocación de una supuesta responsabilidad solidaria.

Además, se deberá presentar:

- Programa de Seguridad, aprobado por la ART (en caso de obras o servicios que lo requieran, deberá presentarse en forma previa al inicio de los trabajos).
- Aviso de Inicio de Obra, aprobado por la ART (en caso de obras o servicios que lo requieran, deberá presentarse en forma previa al inicio de los trabajos)
- Entrega de Elementos de Protección Personal adecuados para la tarea a realizar descripta en el plan de seguridad e higiene.
- Inicio de Obra (Res. 51/97)
- Programa de Seguridad (Res. 51/97)
- Programa de Seguridad Único (Res. 35/98)
- Constancias de capacitación del personal afectado a la obra acorde a los riesgos existentes.
- Constancias de entrega de Elementos de protección personal (Res. 299/11)
- Visitas periódicas del asesor responsable en Higiene y Seguridad durante el tiempo que se desarrolle la obra.

Deberán presentar Certificado de Cobertura de la ART con la nómina del personal amparado por la Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, incluyendo el periodo de vigencia, y actualizarlo mensualmente según la fecha de vencimiento consignada en el documento

c. Seguro de Accidentes Personales.

Cuando la Contratista utilizare personal que no esté en condiciones de contar con un seguro de riesgos de trabajo bajo las normas especificadas ut-supra, en lugar de los seguros antes mencionados, la Contratista deberá contratar un seguro de accidentes personales. Esta disposición también es aplicable a los Directores y/o Accionistas de la CONTRATISTA, cuando

Se deberá incluir la Responsabilidad Civil Cruzada *a favor de EMPRESA DE NAVEGACION AEREA ARGENTINA S.E. CUIT 30-71515195-9, sus socios directivos, agentes, representantes, personal, empresas vinculadas; Estado Nacional Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 CUIT 30-69617058-0, Administración Nacional de Aviación Civil CUIT 30-71088474-5, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos CUIT 30-69349421-0 y Policía de Seguridad Aeroportuaria CUIT 30-70989538-5* y subcontratistas; en el que sean considerados terceros en la póliza.
A efectos de la comprobación de la contratación se deberá presentar la póliza con el correspondiente pago.

Ubicación del Riesgo Dependencias de la EANA donde se realicen los servicios.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del Comitente. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá la Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio del servicio, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del Contrato. la Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. EANA, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión.

2. SINIESTROS

Ante un siniestro es obligación de la Contratista la realización de los trámites y gestiones necesarias hasta obtener la oportuna indemnización.

3. MODIFICACIÓN, CADUCIDAD Y PERDIDA DE COBERTURA

Queda entendido y convenido por la presente cláusula que las pólizas de seguro no podrán ser modificadas (salvo que la modificación le confiera clausulas más favorables que las originalmente contratadas o anulada sin aviso previo por EANA S.E, con una antelación mínima de 15 (quince) días corridos a la fecha en que tal modificación o anulación surtan efecto.
Las pólizas de los seguros mencionados se deberán presentar ante la dependencia que EANA S.E designe y sus respectivos comprobantes de pago para su verificación y control, antes de cumplirse los diez (10) días corridos posteriores a la firma del Contrato y previo al inicio de la prestación del servicio.
En el caso del pago de los premios de los seguros en cuotas, se deberán presentar los comprobantes del pago de los mismos dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la fecha

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Ministerio de Transporte Argentina

PR-ASFI-001-AN-002

Normas de Seguridad para el Acceso a Zonas de Seguridad Restringida para Comunicaciones Audiovisuales

Mediante el presente listado se da a conocer las Normas de Seguridad aplicables al Acceso a las Zonas de Seguridad Restringida de EANA:

1. Siga en todo momento las instrucciones de la persona que lo acompaña durante la visita.
2. No se separe del grupo en ningún momento.
3. No toque ningún equipo sin autorización.
4. Se debe mantener un tono de voz bajo, con el objeto de no interferir con las tareas que desarrollan los operadores.
5. Los dispositivos móviles deben encontrase en modo silencioso.
6. Se prohíbe el porte de arma de fuego al ingresar a las instalaciones.
7. Evitar interactuar con el personal que se encuentra desarrollando sus tareas.
8. El Ingreso a las dependencias deberá ser en grupos que no excedan un máximo de 3 personas.
9. La permanencia en Zonas de Seguridad Restringida debe limitarse al tiempo indispensable para cumplir con el propósito de la visita.
10. En caso que se presenten cuestiones operativas, que por su criticidad requieran que se suspenda la visita, la misma será coordinada para otro día. En este caso la autorización de ingreso no pierde validez, debiendo sólo salvarse la nueva fecha con la firma del Equipo de Seguridad Física.

Toda circulación por vía electrónica o copia en papel de este documento se debe considerar Copia No Controlada a excepción de aquellos que cuenten con la leyenda "Copia Controlada" y el número del destinatario.

ANEXO 8- EVALUACION DE LAS COTIZACIONES

1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1.1 CRITERIO DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

En primer lugar, el Departamento de Higiene y Seguridad evaluará que la oferta se ajuste a los términos, condiciones y requisitos técnicos aquí dispuestos, pudiendose solicitar información complementaria a los participantes, que permita la subsanación de deficiencias.

Serán desestimadas aquellas ofertas que no cumplan los requisitos administrativos y técnicos exigidos en el presente procedimiento.

1.2 PONDERACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAMENTE ADMISIBLES

Superada la etapa 1.1, a los fines de determinar la cotización más conveniente, las propuestas serán valoradas conforme el siguiente criterio:

1. **Capacidad Operativa**: cada oferente podrá sumar hasta CIEN (100) puntos como máximo, teniendo un peso específico en la puntuación final del TREINTA POR CIENTO (30%).
2. **Aspecto Económico**: cada oferente podrá sumar hasta CIEN (100) puntos, teniendo un peso específico en la puntuación final del SETENTA POR CIENTO (70%).

Puntaje Final = 0,30*Puntaje Capacidad Operativa + 0,70*Puntaje Económico

La empresa que obtenga el mayor puntaje final será la adjudicataria de cada renglón

IMPORTANTE: Se destaca que, si una vez evaluadas administrativa y técnicamente las cotizaciones recibidas, solo resultara admisible una única cotización, se prescindirá de la aplicación del sistema de ponderación de ofertas, por resultar abstracto.

Criterio de Evaluación:

1. **Capacidad Operativa:**

   Se valorará positivamente a los oferentes que presenten cotización válida en la totalidad de los renglones requeridos. Para la evaluación, se considerará la cantidad de renglones cotizados válidamente por cada oferente.

   Al participante que presente ofertas válidas para la mayor cantidad de renglones se le otorgarán CIEN (100) puntos. Los demás recibirán un puntaje proporcional en función

de la cantidad de grupos de renglones cotizados respecto al oferente mejor posicionado en este criterio.

El puntaje se calculará de la siguiente manera:

$$Formula = \frac{\textbf{100 x Cantidad de ofertas válidas por el Oferente bajo análisis}}{\textbf{Mayor cantidad de grupo de renglones con ofertas válidas}}$$

En el siguiente cuadro se ejemplifica el método de evaluación:

Para el Criterio 1 (Capacidad Operativa) se presentan 3 participantes: Proveedor A, B y C.

Oferente	Cantidad de Grupo de Renglones Ofertados	Puntaje
A	52 Grupo de Renglones ofertados (válidas)	**100 puntos**
B	37 Renglones ofertados (válidas)	$\frac{100 \text{ x } 37}{52} = \mathbf{71,15\ puntos}$
C	5 Renglones ofertados (válidas)	$\frac{100 \text{ x } 5}{52} = \mathbf{9,62\ puntos}$

2. <u>Aspecto económico</u>:

Para la evaluación económica, se analizará el precio unitario ofertado por cada participante para el renglón bajo análisis.

La comparación se realizará de manera independiente para cada renglón, tomando como referencia el valor unitario cotizado.

Al oferente que haya presentado el menor precio unitario se le asignará el puntaje máximo de CIEN (100) puntos. Los demás participantes recibirán un puntaje proporcional en función de la diferencia respecto de la oferta más económica

El puntaje se calculará de la siguiente manera:

$$Formula = \left(\frac{\textbf{Menor Precio Unitario Ofertado en el Renglón bajo análisis considerando todos los Participantes}}{\textbf{Precio Unitario ofertado por el Proveedor en el Renglón bajo análisis}} \right) * \mathbf{100}$$

En el siguiente cuadro se ejemplifica el método de evaluación:

Para el Criterio 2 (Aspectos económicos) se presentan 3 oferentes en el Renglón N° 1: Proveedor A, B y C.

Oferente	$ Unitario Ofertado	Puntaje
A	$ 1.700,00.-	**100 puntos**
B	$ 1.800,00.-	$\left(\frac{\$\ 1.700,00}{\$\ 1.800,00}\right) * 100 = \mathbf{94,44\ puntos}$
C	$ 2.300,00.-	$\left(\frac{\$\ 1.700,00}{\$\ 2.300,00}\right) * 100 = \mathbf{73,91\ puntos}$

IMPORTANTE: Es importante señalar que, respetando los principios generales, las buenas prácticas y el cuidado del erario de la empresa, se analizará el precio cotizado en las ofertas recibidas. En caso de que el precio ofertado se considere inconveniente o no ajustado al mercado, se desestimará la oferta, a fin de garantizar la razonabilidad del gasto que demanda la prestación.